


TOTO 床フランジ

商品の機能が十分発揮されるように、この取付説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
HP430-7はVP75・VU75用、HP430-1はVP100・VU100用です。

器具の取り付け

●塩ビ排水管VP75の場合



1. 塩ビ排水管の床立ち上げ寸法は床仕上げ面と同一にしてください。
2. 床フランジの差し込み部外周および塩ビ排水管内面に塩ビ用接着剤を塗り、塩ビ排水管にいっぱいまで押し込みます。
(接着剤を使用しないと水漏れの原因になります)
その際必ず床フランジの突起部を便器の中心線に合わせてください。一度接着しますと、手直しができませんので、ご注意ください。
3. 木ねじ4本で床フランジを床に固定します。
4. 床フランジにTボルトを挿入して便器を仮据えし、便器に取付木ねじ用の穴がある場合は木ねじの位置をあたり、下穴の処置をしてください。TボルトはTボルト取付芯(矢印)に合わせてください。
5. 床フランジの溝にパッキンをセットしてください。パッキンをセットする場合は必ず下図のようにセットしてください。逆向きにセットしますと、水漏れや便器のガタつく原因となりますので避けてください。



6. 便器排水口外周のごみや水分を取り除き、白色パッキンのセパレート紙をはがして貼り付け、便器を所定の位置に据え、ナットを締め付けて固定します。なお、ナットを強く締めすぎて、便器を割らないようご注意ください。

白色パッキン貼り付け要領

周囲のごみや水分を取り除き、セパレート紙をはがして白色パッキンを貼る。




VP75の場合 (HP430-7)

VU75の場合(HP430-7)


VU100の場合(HP430-1)

VP100の場合(HP430-1)




●その他の塩ビ排水管の場合


1. 塩ビ排水管の床立ち上げ寸法は床仕上げ面と同一にしてください。
- 2-1. 塩ビ排水管がVU75管の場合は同梱のVU管用アダプターを使用し、先に床フランジ本体側に付けてください。
その際、VU管用アダプター内面および外周と壁フランジ本体差し込み部外周に塩ビ用接着剤を塗り取り付けてください。
(VU管用アダプターを先に塩ビ排水管に取り付けますと、VU管用アダプターが所定の位置まで差し込めなかったり、排水管の中まで入りすぎたりして、床と便器の間にすき間が発生したり、水漏れの原因になります)



- 2-2. 塩ビ排水管がVP100管の場合は同梱のVP管用アダプターを使用し、先に床フランジ本体側に付けてください。
その際、VP管用アダプター内面および外周と壁フランジ本体差し込み部外周に塩ビ用接着剤を塗り取り付けてください。(VP管用アダプターを先に塩ビ排水管に取り付けますと、VP管用アダプターが所定の位置まで差し込めなかったり、排水管の中まで入りすぎたりして、床と便器の間にすき間が発生したり、水漏れの原因になります)



- 2-3. 塩ビ排水管がVU100管の場合は同梱のVP100管用アダプターとVU100管用アダプターを塩ビ用接着剤を塗り取り付けたものを使用し、先に床フランジ本体側に付けてください。
その際、VU管用アダプター内面および外周と壁フランジ本体差し込み部外周に塩ビ用接着剤を塗り取り付けてください。
(VU管用アダプターを先に塩ビ排水管に取り付けますと、VU管用アダプターが所定の位置まで差し込めなかったり、排水管の中まで入りすぎたりして、床と便器の間にすき間が発生したり、水漏れの原因になります)



3. 床フランジ本体の差し込み部外周 (VU・VP管アダプター内・外周) に塩ビ用接着剤を塗り、塩ビ排水管にいっぱいまで差し込みます。
(接着剤を使用しないと水漏れの原因になります)
その際、必ず床フランジの突起部を大便器の中心線に合わせてください。一度接着すると、手直しができませんので、ご注意ください。
4. 木ねじ4本で床フランジを床に固定します。
5. 床フランジにTボルトを挿入して便器を仮据えし、便器に取付木ねじ用の穴がある場合は木ねじの位置をあたり、下穴の処置をしてください。TボルトはTボルト取付芯(矢印)に合わせてください。
6. 床フランジの溝にパッキンをセットしてください。このときパッキンの向きに注意してください。
7. 便器排水口外周のごみや水分を取り除き、白色パッキンのセパレート紙をはがして貼り付け、便器を所定の位置に据え、ナットを締め付けて固定します。なお、ナットを強く締めすぎて、便器を割らないようご注意ください。

完成図

